

SCALA	TAVOLA
DATA	B

prot. 25609 DSC 15/10/2015

COMUNE DI ASSEMINI

(Provincia di Cagliari)




PROGETTO PRELIMINARE

RETE VIARIA IN LOCALITA'
"PIRI-PIRI" / "SANTA LUCIA"

STIMA DEI LAVORI

- Finanziamento R.A.S. Ass. LL.PP.
Det. D.G. n° 75/2 del 04/03/1999
- Del. G.C. n° 17 del 01/03/2010
- Responsabile del procedimento:
Ing. Alessandro Bocchini

Rif.: 0100/14

IL PROGETTISTA	
	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 2358	Dott. Ing. MAURIZIO PIANA
	

Comune di ASSEMINI

Provincia di Cagliari

COMPUTO METRICO


OGGETTO: RETE VIARIA IN LOCALITA' "PIRI PIRI" – "SANTA LUCIA"

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSEMINI

CANTIERE: Località "Piri Piri" / "Santa Lucia" (ASSEMINI)

ASSEMINI, li .. Dicembre 2016

IL TECNICO
(INGEGNERE PIANA MAURIZIO)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Piana', written over a horizontal line.

IL COMMITTENTE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(INGEGNERE ALESSANDRO BOCCHINI)

INGEGNERE PIANA MAURIZIO
VIA A. CERVI, 16
09128 CAGLIARI

Num.Ord.	Designazione dei Lavori	Quantità	Importo Unitario	Totale
1-D0001	Scavo di sbancamento per apertura o ampliamento di sede stradale mc	4800,00	16,00	76800,00
2-D0007	Rilevati di qualsiasi tipo, mc	2500,00	14,84	37100,00
3-D0050	Fornitura e posa in opera di geotessile mq	5135,00	3,80	19513,00
4-D0015	Strato di fondazione della massicciata stradale, mc	1855,00	23,00	42665,00
5-D0016	Conglomerato bituminoso (Tout-venant bitumato) mc	616,00	116,85	71979,60
6-D0017	Binder mc	360,00	132,00	47520,00
7-D0018	Manto d'usura mq	5135,00	6,00	30810,00
8-D0003	Scavo a sezione obbligata mc	1600,00	27,00	43200,00
9-D0002	Scavo larga sezione mc	45,00	22,00	990,00
10-D0008	Calcestruzzo C 15 mc	65,00	135,56	8811,40
11-D0009	Calcestruzzo C 20 mc	420,00	139,00	58102,00
12-D0010	Calcestruzzo C 25 mc	35,00	145,00	5075,00

13-D0011	Acciaio B450C kg	4028,00	2,00		8056,00
14-D0019	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrini di cemento mq	831,00	28,00		23268,00
15-D0020	Cordonata stradale in cls m	554,00	24,00		13296,00
16-D0023	Muratura in blocchi di cls mq	400,00	44,00		17600,00
17-D0066	Esecuzione di recinzione con rete metallica m	300,00	29,00		8700,00
18-D0050	Tubo in cemento rotocompresso d=200 m	200,00	28,00		5600,00
19-D0051	Tubo in cemento rotocompresso d=300 m	300,00	35,29		10587,00
20-D0052	Tubo in cemento rotocompresso d=800 m	50,00	95,00	74	4750,00
21-D0053	Tubo in cemento rotocompresso d=1000 m	189,00	134,00	111	25326,00
22-D0054	Pozzetto raccolta acque meteoriche cad	30	392,00		11760,00
23-D0024	Segnaletica orizzontale (strisce) m	790,00	3,00		2370,00
24-D0025	Segnaletica orizzontale (zebrat.-arresto) mq	180,00	24,00		4320,00
25-D0026	Segnaletica verticale compreso palo cad	30,00	60,00		1800,00
26-00000	Arrotondamento				1,00

Totale	580000,00
---------------	------------------

COMUNE DI ASSEMINI (Rete viaria in località " Piri Piri- S.Lucia)

QUADRO ECONOMICO

A) Somme per lavori e oneri sicurezza


A1) Lavori a base d'asta	€	580.000,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.000,00
Totale base d'asta A)	€	590.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Oneri per le spese tecniche compreso oneri fiscali ed IVA	€	68.005,22
B2) Per I.V.A. 10% su A	€	59.000,00
B3) Espropri	€	74.931,83
B4) Spese tecniche idrogeologiche, geotecniche e prove compreso oneri fiscali ed I.V.A.: . Relazione geologica, idrogeologica, D.L. ed assistenza . Studio compatibilità idraulica (P.A.I.) . Prove ed indagini a supporto delle relazioni . Prove ed indagini durante le lavorazioni	€	36.000,00
B5) Incentivi per Funzioni Tecniche art. 113 DLgs 50/2016 (2% di A)	€	11.800,00
B6) Imprevisti	€	8.115,66
B7) Spese per pubblicità e riproduzione copie	€	1.500,00
B8) Procedimento pubblicazione variante urbanistica	€	1.000,00
B9) Spese per allacci e spostamento impianti di servizio	€	50.000,00
B10) Spese per collaudi e spese tecniche per frazionamenti compreso oneri fiscali ed I.V.A.	€	13.500,00
B10) Spese per registrazione, trascrizione e voltture per decreto di esproprio	€	9.000,00
B11) Servizio Tesoreria Area, 1% del finanziamento R.A.S. pari a € 619794,00	€	6.197,94
B12) Incarico attività di supporto al RUP	€	10.949,35
Totale base d'asta B)	€	350.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)

€ 940.000,00



Maurizio Piana